

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡校区东北侧停车位等配套设施工程 标段： 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 道路 | | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 运距:由投标人自行考虑 4. 部位: 原十中旧路衔接处、教工宿舍22栋东侧 | m2 | 72.5 | | | |
| 2 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1. 部位:新浇筑道路路床碾压 | m2 | 201.5 | | | |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 路面养生:水养生 | m2 | 201.5 | | | |
| 4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 结合层:3cm1:2.5水泥砂浆 2. 材料品种、规格:混凝土路牙石, 50cm*20cm*12cm 3. 部位:新浇筑道路, 25栋北侧道路的北边; 原十中道路北边; 22栋东侧道路的两侧 | m | 125 | | | |
| 5 | 010507002001 | 室外地坪 | 1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C10 3. 部位:25栋东梯东北侧 | m2 | 27 | | | |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖(各类井抬高) | 1. 零星砌砖名称、部位:各类井根据植草砖面标高进行抬高 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 | 个 | 10 | | | |
| | | 道路合计 | | | | | | |
| | | 车位 | | | | | | |
| 7 | 040103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:压路机压实 2. 填方材料品种:外购土方 | m3 | 150 | | | |
| 8 | 040204002001 | 植草砖铺设 | 1. 基层:10cmC20混凝土 2. 面层:250*250*70植草砖 | m2 | 660 | | | |
| 9 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 结合层:3cm1:2.5水泥砂浆 2. 材料品种、规格:混凝土路牙石, 50cm*20cm*12cm 3. 部位:植草砖与花园衔接处 | m | 60 | | | |
| | | 车位合计 | | | | | | |
| | | 园建 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡校区东北侧停车位等配套设施工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-----|-------|------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 工作内容:空地清表及场地平整、碾压（除回填土部位及现有道路以外的场地） | m2 | 975 | | | |
| 11 | 010501004001 | 亭子基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:20cm 4. 部位:亭子（6m*6m） | m3 | 7.2 | | | |
| 12 | 050303006001 | 成品亭 | 1. 顶棚: PC阳光板顶棚; 规格: 5m*5m. 2. 立柱: 15cm*15cm, 厚度1.4mm, 四立柱防锈增量钢材（镀锌烤漆工艺）; 边柱间距4.5m*4.5m。 3. 木板: 新款防腐木（塑木地板、耐高温、防蛀虫）。 4. 总高: 3.4m、柱高2.2m 5. 另包两边座板+1桌子 6. 包安装。 | 项 | 1 | | | |
| 13 | 050201001001 | 园路 | 1. 路面厚度、宽度、材料种类:10cm厚C10商品混凝土 | m2 | 63 | | | |
| 14 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 结合层:3cm1:2.5水泥砂浆 2. 材料品种、规格:混凝土路牙石, 50cm*20cm*12cm 3. 部位:园路路牙 | m | 170 | | | |
| 15 | 010507002002 | 地坪 | 1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C10 3. 部位:运动器材部位 | m2 | 72 | | | |
| 16 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1. 内容:移植乔木, 按学校需要确定种植位置 2. 养护期:3个月 | 株 | 3 | | | |
| 17 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1. 养护期:包成活 2. 草(灌木)籽种类:马尼拉（撒有机肥） 3. 基层材料种类规格:熟耕土10cm | m2 | 730 | | | |
| 18 | 05B001 | 户外健身器材安装 | 1. 工作内容: 安装户外健身器材, 具体器材由甲方校提供。 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡校区东北侧停车位等配套设施工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-----|-------|------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| 19 | 050305006001 | 防腐木石凳 | 1. 桌面形状、尺寸、支墩高度:长*宽*高=3000mm*500mm*380mm 2. 石材种类:防腐木石凳: 花岗岩石墩+樟子松防腐木 | 个 | 2 | | | |
| 20 | 050307014001 | 花盆(坛、箱) | 1. 规格尺寸:长*宽*高: 1900mm*1300mm*50mm 2. 花盆(坛)的材质及类型:杉木防腐木材质花箱, 喷涂防腐水性漆 | 个 | 4 | | | |
| 21 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1. 材料品种、规格:标准灰砂砖砌筑 2. 树池尺寸:半径1m, 树池座位0.4m 3. 树池盖材料品种:树池侧面和顶部采用防腐木装饰 | 个 | 1 | | | |
| | | 园建合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

